

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1985	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 572

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 58048/2378

'Εγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Σαλαμίνας και των Κοινοτήτων Αμπελακίων, Σεληνίων και Αιαντείου (Ν. Αττικής).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

'Εχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

2. Την Γ. 624/77/12.1.1984 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (Κίνηση της διαδικασίας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του νησιώτικου τμήματος του Ν. Αττικής» (ΦΕΚ 136Δ/84).

3. Τις 38/84 και 158/84 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας.

4. Την 97/1984 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αμπελακίων.

5. Τις 12/84 και 50/84 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Σεληνίων.

6. Τις 11/84 και 37/84 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Αιαντείου.

7. Το 399820/93/85 έγγραφο της Δ.Π.Π. προς τον ΕΟΤ.

8. Το 518155/85 έγγραφο του ΕΟΤ.

9. Το 359683/26.3.84 έγγραφο της πολεοδομίας Πειραιώς προς τους αρμόδιους φορείς και το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απήντησαν.

10. Τη 16/85 γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Δ/τος Πειραιώς Νομού Αττικής, αποφασίζουμε :

1. Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Σαλαμίνας και των Κοινοτήτων Αμπελακίων, Σεληνίων και Αιαντείου (Ν. Αττικής), όπως τα όριά του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στους τέσσερις (4) χάρτες Π-1.11 σε κλίμακα 1 : 5000.

Κυρίως το παραπάνω σχέδιο περιλαμβάνει για κάθε Δήμο ή Κοινότητα :

Α. Την πολεοδομική οργάνωση της πόλης της Σαλαμίνας για πληθυσμιακό μέγεθος 25.100 μονίμων κατοίκων (πληθυσμός 1987) όπως φαίνεται στους 4 χάρτες Π-1.11 σε κλίμακα 1 : 5000 με :

α) Την επέκταση του σχεδίου πόλης σε εκτάσεις πυκνοδομημένες και αραιοδομημένες συνολικής επιφανείας 134,81 Ηα και τη δημιουργία έντεκα (11) πολεοδομικών ενοτήτων (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) με μέση πυκνότητα για κάθε πολεοδομική ενότητα : 65, 120, 152, 120, 88, 120, 80, 64, 80, 144, 119 κατοίκων ανά Ηα και μέσο συντελεστή δόμησης 0,6 -1, 1-1, 9-1, 5-1, 1-1, 5-1, - 0,7 -1 -1, 8-1,1.

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης, όπως φαίνεται στους τέσσερις (4) χάρτες Π-1.11 και τέσσερις (4) χάρτες Π-1.3.2. και ειδικότερα :

Τη χωροθέτηση των κεντρικών λειτουργιών της πόλης στο σημερινό κέντρο αυτής (πολ. ενότητα 3) και στα δύο κέντρα Παλούκια (πολ. ενότητα 10) και Τσάμη (πολ. ενότητα 7) που θα λειτουργούν σαν υπερτοπικά κέντρα για όλο το νησί.

Δημιουργία τοπικών κέντρων γειτονιάς στις περιοχές «Ρέστη» (Π.ε.1), «Αλώνια» (Π.ε.5), «Τσάμη» (Π.ε.7) και «Ειρήνη» (Π.ε.11).

Δημιουργία τριών (3) Δημοτικών Σχολείων στις πολεοδομικές ενότητες «Ρέστη», «Κατσούλι» και «Αλώνια» και εντός συγκροτήματος ΚΕΤΕ, στα όρια μεταξύ των πολεοδομικών ενοτήτων «Αλώνια» και «Τσάμη».

Επέκταση του αθλητικού κέντρου της περιοχής Μητσολιό (Π.ε.8) και δημιουργία νέας τοπικής μονάδας στην περιοχή «Ρέστη» καθώς και αθλοπαιδιών στην περιοχή «Βουρκάρι» (Π.ε.4).

Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου για όλο το νησί στο Βουρκάρι και μουσείο στα όρια του Αγίου Μηνά (Π.ε.3).

Δημιουργία νέου νεκροταφείου στο περιαστικό άλσος στα βόρεια της πολεοδομικής ενότητας «Μπόσκο - Γυμνάσιο» και σταδιακή κατάργηση του σημερινού, η έκταση του οποίου εξυγιαίνεται.

Δημιουργία τριών (3), περιαστικών χώρων πρασίνου στους Μύλους, στα Αλώνια, και στο Παλιό Λατομείο με χωροθέτηση στα δύο πρώτα, δημοτικών εγκαταστάσεων αναψυχής και στο τρίτο υπαίθριο χώρου εκδηλώσεων.

Δημιουργία χώρου δημοτικού αμαξοστασίου και αποθηκών στην περιοχή παλαιού λατομείου.

Χωροθέτηση χονδρεμπορίου, μεταφορά οχλουσών μονάδων επισκευών και αποθηκών οικοδομικών υλικών στην περιοχή «Τσάμη».

Δημιουργία λατομικής και βιοτεχνικής ζώνης καθώς και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στη θέση Γούβα - Μπατσί.

Δημιουργία δύο (2) αστικών πάρκων, στη θέση Προφ. Ηλία με πρόβλεψη δημοτικού περιπτέρου και στα ανατολικά της περιοχής «Γήπεδο».

Χωροθέτηση κέντρου υγείας στο αστικό πάρκο της περιοχής «Γήπεδο».

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων σε κατοίκους με προοπτική το έτος 1987 των αναγκών σε γη (Ηα) για κοινωνική υποδομή σε επίπεδο πόλης και των αναγκών σε γη (Ηα) για κοινωνική υποδομή στις πολεοδομικές ενότητες όπως αναφέρονται στους πίνακες Α-11.6, Α-11.2.1α και Α-11.2.3.

δ) Τον καθορισμό ζωνών :

1. Οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών όπως φαίνονται στους δύο (2) χάρτες Π-1.7 και Π-1.8 σε κλίμακα 1 : 10.000 και ειδικότερα :

Στις περιοχές «Μπόσκο - Γυμνάσιο» και «Αλώνια» ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας (Ζ.Ε.Π.).

Στην περιοχή «Τσάμη» ζώνης ειδικών κινήτρων (Ζ.Ε.Κ.) και ζώνης ειδικής ενίσχυσης (Ζ.Ε.Ε.).

Στην περιοχή «Ρέστη» ζώνης κοινωνικού συντελεστή (Ζ.Κ.Σ.).

Στην περιοχή «Μητσολιό» ζώνης αστικού αναδασμού (Ζ.Α.Σ.).

Στη θέση Γούβα - Μπατσί καθορισμός περιοχής βιοτεχνικού πάρκου και λατομικής περιοχής.

Στη θέση παλαιό λατομείο καθορισμός ζωνών αποθηκών και χώρου δημοτικού αμαξοστασίου.

Στις θέσεις Βουρκάρι και Παλούκια δύο λιμενικών ζωνών.

Στην περιοχή «Ρέστη» ζώνη για εγκατάσταση μαρίνας σκαφών αναψυχής.

2. Νέων αναπτυξιακών ζωνών και ζωνών εξυγείανσης κατοικίας όπως φαίνονται στους δύο (2) χάρτες Π-1.6.2 σε κλίμακα 1 : 10.000 και ειδικότερα :

Στην περιοχή «Τσάμη» ζώνης προγραμμάτων κατοικίας με απλή οικονομική ενίσχυση.

Στις περιοχές «Μητσολιό» και «Ρέστη» ζωνών προγραμμάτων κατοικίας με ανάπλαση.

Στις περιοχές «Ρέστη» «Μπόσκο - Γυμνάσιο» και «Αλώνια» ζωνών νέων προγραμμάτων παροχής έτοιμου σπιτιού.

Β. Την πολεοδομική οργάνωση της κοινότητος Αμπελακίων για πληθυσμιακό μέγεθος 4.500 μονίμων κατοίκων (πληθυσμός 1987) όπως φαίνεται στους 4 χάρτες Π-1.11 σε κλίμακα 1 : 5000 με :

α) Την επέκταση του σχεδίου σε εκτάσεις πυκνοδομημένες και αραιοδομημένες συνολικής επιφανείας 56,62, Ηα και τη δημιουργία τεσσάρων (4) πολεοδομικών ενοτήτων (12, 13, 14, 15) μέσης πυκνότητας 48, 46, 53, 46 κατοίκων ανά Ηα και μέσο συντελεστή δόμησης 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,7 αντίστοιχα κατά πολεοδομική ενότητα.

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνονται στους 4 χάρτες Π-1.11 και 4 χάρτες Π-1.3.2. και ειδικότερα :

Χωροθέτηση των κεντρικών λειτουργιών του οικισμού με ενίσχυση του σημερινού κέντρου Αμπελακίων και χωροθέτηση τοπικών κέντρων στο Καματερό (πολεοδομική ενότητα 14) και Πούντα (πολεοδομική ενότητα 15).

Δημιουργία δύο (2) εκπαιδευτικών μονάδων ενός (1) Δημοτικού σχολείου στο «Φοίνικα» (π.ε.12) και ενός Γυμνασίου - Λυκείου στα «Αμπελάκια» (π.ε.13).

Χωροθέτηση του κέντρου υγείας του νησιού στην υπάρχουσα ήδη κλινική Χιώτη στο Φοίνικα και δημιουργία χώρου ελικοδρομίου για έκτακτα περιστατικά.

Δημιουργία δύο (2) αστικών πάρκων στο Καματερό και Πούντα με παράλληλη εξυγείανση των ακτών τους.

Καθορισμό δύο αρχαιολογικών περιοχών στο «Καματερό» και στη θέση «Τύμβος» Σαλαμινομάχων.

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων σε κατοίκους με προοπτική το έτος 1987, των αναγκών σε γη (Ηα) για κοινωνική υποδομή σε επίπεδο πόλης και των αναγκών σε γη (Ηα) για κοινωνική υποδομή στις πολεοδομικές ενότητες όπως αναφέρονται στους πίνακες Α-11.6, Α-11.2.1α και Α-11.2.3.

δ) Τον καθορισμό ζωνών :

1. Οικονομικών και θεσμικών κινήτρων, και πολεοδομικών μηχανισμών όπως φαίνονται στους δύο (2) χάρτες Π-1.7 και Π-1.8 σε κλίμακα 1 : 10.000 και ειδικότερα :

Ζώνης ειδικής οικονομικής ενίσχυσης (Ζ.Ε.Ε.) στην πολεοδομική ενότητα 12 (Φοίνικας).

Δύο (2) Ζωνών περιβαλλοντικής εξυγίανσης, αναβάθμισης στις πολεοδομικές ενότητες 13 (Αμπελάκια) και 14 (Καματερό) και σ' όλο τον όρμο Αμπελακίων.

Δύο (2) ζώνες ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων.

Περιοχή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για συγκέντρωση των αντιστοίχων μονάδων.

2. Νέων αναπτυξιακών ζωνών και εξυγείανσης, κατοικίας όπως φαίνονται στους δύο (2) χάρτες Π-1.6.2. σε κλίμακα 1 : 10.000 και στους δύο (2) χάρτες Π-1.6.1 και ειδικότερα :

Ζώνης προγραμμάτων κατοικίας με απλή οικονομική ενίσχυση στην περιοχή του Συνοικισμού «Φοίνικα».

Ζωνών προγραμμάτων κατοικίας με ανάπλαση σε εντός του εγκεκριμένου σχεδίου περιοχές που αναθεωρούνται.

Γ. Την πολεοδομική οργάνωση της κοινότητας Σεληνίων για πληθυσμιακό μέγεθος 2.000 μονίμων κατοίκων (πληθυσμός 1987) όπως φαίνονται στους 4 χάρτες Π-1.11 σε κλίμακα 1 : 5000 με :

α) Την επέκταση του σχεδίου σε εκτάσεις πυκνοδομημένες και αραιοδομημένες συνολικής επιφάνειας 72 Ηα και τη δημιουργία τεσσάρων (4) πολεοδομικών ενοτήτων (16, 17, 18, 19) μέσης πυκνότητας 32, 44, 48, 60 κατοίκων ανά Ηα και μέσο συντελεστή δόμησης 0,4 - 0,55 - 0,6 - 0,75 αντίστοιχα κατά πολεοδομική ενότητα.

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνονται στους 4 χάρτες Π-1.11 και 4 χάρτες Π-1.3.2 και ειδικότερα :

Χωροθέτηση κεντρικών λειτουργιών του οικισμού κατά μήκος του δρόμου Αγ. Νικολάου.

Δημιουργία δύο (2) χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων στις πολεοδομικές ενότητες 16 και 17.

Δημιουργία του νεκροταφείου της Κοινότητας στην περιοχή «Πηλός».

Δημιουργία παράλιας αστικής ζώνης αναψυχής στο θαλάσσιο μέτωπο στην περιοχή «Βόρεια Σελήνια» (πολεοδομική ενότητα 18).

Χωροθέτηση των πολιστικών λειτουργιών και εγκαταστάσεις πρόνοιας στην πολεοδομική ενότητα 18 δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου.

Δημιουργία αστικού πάρκου στα δυτικά όρια των πολεοδομικών ενοτήτων 16 και 17.

Δημιουργία ζώνης για εγκαταστάσεις σκαφών αναψυχής στην περιοχή «Ποσειδώνας».

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων σε κατοίκους με προοπτική το έτος 1987, των αναγκών σε γη (Ηα) για κοινωνική υποδομή σε επίπεδο πόλης και των αναγκών σε γη (Ηα) για κοινωνική υποδομή στις πολεοδομικές ενότητες όπως αναφέρονται στους πίνακες Α-11.6, Α-11.2.1α και Α-11.2.3.

δ) Τον καθορισμό ζωνών :

Οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών όπως φαίνονται στους δύο (2) χάρτες (Π-1.7 και Π.-1.8 σε κλίμακα 1 : 10.000 και ειδικότερα :

Ζώνης κοινωνικού συντελεστή (Ζ.Κ.Σ.) στη πολεοδομική ενότητα 19 «Ποσειδώνας».

Δ. Την πολεοδομική οργάνωση του οικισμού Αιαντείου για πληθυσμιακό μέγεθος 2.200 μονίμων κατοίκων (πλη-

θυσμός 1987) όπως φαίνεται στους 4 χάρτες Π-1.11 σε κλίμακα 1 : 5000 με :

α) Την επέκταση του σχεδίου σε εκτάσεις πυκνοδομημένες και αραιοδομημένες συνολικής επιφανείας 101, 53, Ηα και τη δημιουργία 6 πολεοδομικών ενοτήτων (20, 21, 22, 23, 24, 25) με μέση πυκνότητα 48, 40, 33, 60, 48, 48 κατοίκων ανά Ηα και μέσο συντελεστή δόμησης 0,6 - 0,5 - 0,5 - 0,75 - 0,6 - 0,6 αντίστοιχα κατά πολεοδομική ενότητα.

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνονται στους 4 χάρτες Π-1.11 και στους 4 χάρτες Π-1.3.2. και ειδικότερα :

Χωροθέτηση κεντρικών λειτουργών πόλης στο Μούλκι (Π.ε. 23) και τοπικών κέντρων στις πολεοδομικές ενότητες 22 (Αγ. Μαρίνα) και 24 (νέα Μενεμένη).

Χωροθέτηση ενός (1) Δημοτικού Σχολείου στην Αγ. Μαρίνα (πολεοδομική ενότητα 22).

Δημιουργία δύο (2) αθλητικών κέντρων στα νότια της περιοχής Αγ. Μαρίνας.

Δημιουργία νέου νεκροταφείου της Κοινότητας στο δρόμο προς Περιστέρια και σταδιακή κατάργηση και εξυγείανση των δύο (2) υπαρχόντων νεκροταφείων.

Χωροθέτηση εγκαταστάσεων πρόνοιας στην πολεοδομική ενότητα 22.

Δημιουργία ζώνης για εγκατάσταση οχλουσών βιοτεχνιών στα νότια της περιοχής «Μούλκι» (Π.ε.23).

Δημιουργία βιοτεχνικού πάρκου για εγκατάσταση οχλουσών βιοτεχνιών κατά μήκος της οδού Περιστερίων.

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων σε κατοίκους με προοπτική το έτος 1987 των αναγκών σε γη (Ηα) για κοινωνική υποδομή σε επίπεδο πόλης και των αναγκών σε γη (Ηα) για κοινωνική υποδομή στις πολεοδομικές ενότητες όπως αναφέρονται στους πίνακες Α-11.6, Α-11.2.1α και Α-11.2.3.

δ) Τον καθορισμό ζωνών :

Οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών όπως φαίνονται στους δύο (2) χάρτες Π-1.7 και Π-1.8 σε κλίμακα 1 : 10.000 και ειδικότερα :

Ζώνης κοινωνικού συντελεστή (Ζ.Κ.Σ.) στην περιοχή αναθεώρησης του σχεδίου πόλης στην πολεοδομική ενότητα 23 (Μούλκι).

Καθορισμός περιοχής για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στα νότια της πολεοδομικής ενότητας 23 (Μούλκι).

Δημιουργία ζώνης για εγκατάσταση μαρίνας σκαφών αναψυχής κατά μήκος της λεωφόρου Αιαντείου.

Ε. Τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας και των κοινοτήτων Αμπελακίων, Σεληνίων και Αιαντείου όπως φαίνεται στο χάρτη Π-1.9 σε κλίμακα 1 : 25.000. Βασικότερες παρεμβάσεις είναι :

Προστασία δασών Αγ. Νικολάου, Μαυροβουνίου, Μπατσί.

Προστασία των γεωργικών περιοχών Αιαντείου, Αμπελακίων και Σαλαμίνας.

Προστασία ακτών στους όρμους Αμπελακίων, Σεληνίων, Κακής Βίγλας, στις νότιες περιοχές της Κοινότητας Αιαντείου στα Κανάκια και στον όρμο Αιαντείου, όλης της παράκτιας περιοχής κατά μήκος της Λεωφόρου Αιαντείου της περιοχής Αγ. Νικολάου Σαλαμίνας, του όρμου Αγ. Γεωργίου του όρμου Βασιλικών και της περιοχής Μπατσί.

Προστασία των αρχαιολογικών χώρων Αμπελακίων και Σαλαμίνας.

Προστασία και χαρακτηρισμός ως αρχιτεκτονικών συνόλων, τμημάτων των οικισμών Αμπελακίων και Δ. Σαλαμίνας.

Μεταφορά οχλουσών χρήσεων (λατομεία, βιοτεχνίες) στη θέση Γούβα - Μπατσί.

ΣΤ. Την οργάνωση του οδικού δικτύου του Δήμου Σαλαμίνας και των Κοινοτήτων Αμπελακίων, Σεληνίων και Αιαντείου όπως φαίνονται στους 4 χάρτες Π-1.11 και στους δύο (2) χάρτες Π-2.1.2 με βασικότερες παρεμβάσεις :

Τον καθορισμό των δρόμων Σαλαμίνος, Ιπποκράτους, Φανερωμένης, Αιαντείου, Περιστερίου ως αρτηριών.

Τη δημιουργία δύο (2) νέων αρτηριών προς βορράν του Δήμου Σαλαμίνας για την εξυπηρέτηση της νέας βιοτεχνικής ζώνης και προς νότο για τη σύνδεση της κοινότητας Σεληνίων και της Κοινότητας Αιαντείου.

Τη δημιουργία δημοτικού αμαξοστασίου στη θέση παλιό λατομείο.

Τη δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων στην πολεοδομική ενότητα Αγ. Μηνά και Βουρκάρι του Δήμου Σαλαμίνας.

Ζ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής του Δήμου Σαλαμίνας και των Κοινοτήτων Αμπελακίων, Σεληνίων και Αιαντείου, όπως φαίνονται στους δύο (2) χάρτες Π-2.2.2, Π-2, 3, 2, Π-2.4.2. και στους δύο χάρτες Π-2.6.2, Π-2.7.2 και ειδικότερα :

1. Δίκτυο ύδρευσης.

Καθορισμός αναγκών σε νερό.

Αναπροσαρμογή του υπάρχοντος δικτύου στο νέο δίκτυο κεντρικής παροχής.

Επισήμανση θέσης νέων σημείων εγκατάστασης δεξαμενών.

Πρόταση διαδρομής βασικού δικτύου ύδρευσης με τις σχετικές εγκαταστάσεις.

2. Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων - Αντιπλημμυρική Προστασία - Απορρίμματα.

Εξέταση επάρκειας του φυσικού υδρογραφικού δικτύου και πρόταση μέτρων για βελτίωση και συμπλήρωσή του.

Πρόταση διευθέτησης ρεμμάτων.

Περιγραφή κύριων αγωγών ομβρίων μέχρι του τελικού αποδέκτη ιδίως στο δήμο Σαλαμίνας.

Δημιουργία δικτύου ακαθάρτων.

Εντοπισμός θέσης εγκατάστασης μονάδας καθορισμού λυμμάτων στην περιοχή Γούβα - Μπατσί δίπλα στη βιοτεχνική περιοχή του Δήμου Σαλαμίνας.

Εναλλακτική λύση μακροπρόθεσμης σύνδεσης του δικτύου Σαλαμίνας με το εργοστάσιο επεξεργασίας λυμμάτων στην Ψυτάλλεια.

3. Ενεργειακό και τηλεπικοινωνιακό σύστημα.

Προσαρμογή προγραμμάτων ΔΕΗ, ΟΤΕ στα προγράμματα γενικότερης οργάνωσης της περιοχής.

Προτάσεις για τα δίκτυα και εγκαταστάσεις του ηλεκτρικού και τηλεφωνικού δικτύου.

Η. Τις προτάσεις για την ασφάλεια - προστασία του Δήμου Σαλαμίνας και των κοινοτήτων Αμπελακίων, Σεληνίων και Αιαντείου από σεισμούς, θεομηνίες, πυρκαγιές, όπως φαίνονται στους δύο (2) χάρτες Π-3.1.2, Π-3.2, Π-3.3 και ειδικότερα με :

Την πυροσβεστική κάλυψη του συνόλου του νησιού από τον πυροσβεστικό σταθμό του ναυστάθμου.

Την ίδρυση δύο πυροσβεστικών σταθμών στις θέσεις ανατολικά του Τσάμη (Δήμου Σαλαμίνας) και στη λεωφόρο Περιστερίων (Κοινότητα Αιαντείου) δίπλα στο βιοτεχνικό πάρκο.

Τον καθορισμό νέων σημείων υδροληψίας για τα πυροσβεστικά οχήματα.

Τον καθορισμό χώρου σε κάθε πολεοδομική ενότητα καταφυγής των κατοίκων σε περίπτωση θεομηνίας.

2. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω είκοσι τριών (23) χαρτών και τριών (3) πινάκων θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την 1985 πράξη του δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την απόφαση αυτή.

3. Μέσα στην περιοχή του Γ.Π.Σ. και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Αυγούστου 1985

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: Δ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.1α: ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ηα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

(Συμπληρώνεται μόνο για οικισμούς επαρχιακού επιπέδου και κάτω)

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ	Προγραμματικό μέγεθος 1987	Σταθερότυπο γης τμ/κατ.	Σύνολο γης 1987	Αποδεκτή γή 1981	Αναγκαία νέα γη 1981-1987	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)Χ(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ						
Επαρχιακές Υπηρεσίες Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο Πλημμελειοδικείο)	25.122 κατ.	0,1 τμ/κατ.	0,25 Ηα	150 τμ	0,2 Ηα	1
Αστυνομικό τμήμα	"	0,08 τμ/κατ	0,2 Ηα	400 τμ	200 τμ	2
Οργανισμοί κοινής ωφέλειας	"	0,65τμ/κατ.	1,6 Ηα	0,25 Ηα	1,35 Ηα	6
Δημόσιες τράπεζες	"	0,1 τμ/κατ.	0,25 Ηα	300 τμ	200 τμ	3
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	25.122 κατ.	0,1 τμ/κατ.	0,25 Ηα	0,2 Ηα	-	1
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ	"					
Κεντρική πλατεία	"	-	-	11 Ηα	-	παραλία
Πάρκο	"	1,5 τμ/κατ.	58.5 Ηα	43 Ηα	-	3
Πλατείες γειτονιάς	"	1,5 τμ/κατ.	3 Ηα	1,5 Ηα	1,5 Ηα	15
4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	32.016 κατ.	0,65τμ/κατ.	1 Ηα	1 Ηα	-	1 τύπου "1"
5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	25.122 κατ.	1,2 τμ/κατ	3 Ηα	2,5 Ηα	0,5 Ηα	300
6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ						
Γυμνάσιο-Λύκειο	2.250 μαθ.	25 τμ/μαθ.	5,6 Ηα	3,2 Ηα	2,4 Ηα	3
Δημοτικά-Νηπιαγωγεία	3.650 μαθ.	30 τμ/μαθ.	11,5 Ηα	5,7 Ηα	5,8 Ηα	12
7. ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ						
Ιατρείο Ι.Κ.Α ή Υγειονομικός σταθμός	25.122 κατ.	-	0,3 Ηα	-	0,3 Ηα	1 κέντρο
Παιδικοί/Βρεφικοί σταθ.	1.150 ατ.	8 τμ/ατ.	1 Ηα	0,2 Ηα	0,8 Ηα	10 σταθμοί
8. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	25.122 κατ.	5,5 τμ/κατ.	14-16,5 Ηα	4 Ηα	12,5 Ηα	1 "Β", 5 "Α"
9. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	"	0,75τμ/κατ.	1,9 Ηα	0,2 Ηα	1,7 Ηα	30 μονάδες
10. ΝΑΟΣ						
11. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	"	1 τμ/κατ	2,5 Ηα	2,5 Ηα	μεταφορά	1

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: Κ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.1α: ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ηα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

(Συμπληρώνεται μόνο για οικισμούς επαρχιακού επιπέδου και κάτω)

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ	Προγραμματικό μέγεθος 1987	Σταθερότυπο γης	Σύνολο γης 1987	Αποδεκτή γή 1981	Αναγκαία νέα γη 1981-1987	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)Χ(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ						
Επαρχιακές Υπηρεσίες Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο Πλημμελειοδικείο)						
Αστυνομικό τμήμα	4.619 κατ.	0,08τμ/κατ.	400 τμ	200 τμ	200 τμ	1
Οργανισμοί κοινής ωφέλειας	"	0,65τμ/κατ.	800 τμ	550 τμ	250 τμ	4
Δημόσιες τράπεζες	4.619 κατ.	0,1 τμ/κατ.	580 τμ	-	500 τμ	2
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	"	0,1 τμ/κατ.	500 τμ	280 τμ	220 τμ	1
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
Κεντρική πλατεία	"	-	0,4 Ηα	0,4 Ηα	-	1
Πάρκο	"	1,5 τμ/κατ.	7 Ηα	-	7 Ηα	2+1
Πλατείες γειτονιάς	"	1,5 τμ/κατ.	1 Ηα	0,2 Ηα	0,8 Ηα	5
4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	"	0,2 τμ/κατ.	0,2 Ηα	-	0,2 Ηα	1 τύπου "3"
5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	"	1,2 τμ/κατ.	0,6 Ηα	0,15 Ηα	0,45 Ηα	45
6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ						
Γυμνάσιο-Λύκειο	430 μαθ.	25 τμ/μαθ.	1,2 Ηα	0,4 Ηα	0,8 Ηα	1
Δημοτικά-Νηπιαγωγεία	540 μαθ.	30 τμ/μαθ.	2,1 Ηα	1,1 Ηα	1,1 Ηα	3
7. ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ						
Ιατρείο Ι.Κ.Α ή Υγειονομικός σταθμός			0,1 Ηα	-	0,1 Ηα	1 περ. ιατρείο
Παιδικοί/Βρεφικοί σταθ.	240 ατ	8 τμ/ατ	0,2 Ηα	-	0,2 Ηα	3 σταθμοι
8. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	4.619 κατ.	5,5 τμ/κατ	2,6 Ηα	-	2,6 Ηα	1 τυπ. "Α"
9. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	"	0,5 τμ/κατ	0,24 Ηα	0,1 Ηα	0,14 Ηα	8 μονάδες
10. ΝΑΟΣ						
11. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	"	1 τμ/κατ	0,4 Ηα	0,25 Ηα	0,15 Ηα	1 μεταφορα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: Κ. ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.1α: ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ηα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

(Συμπληρώνεται μόνο για οικισμούς επαρχιακού επιπέδου και κάτω)

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ	Προγραμματικό μέγεθος 1987	Σταθερότυπο γης τμ/κατ.	Σύνολο γης 1987	Αποδεκτή γή 1981	Αναγκαία νέα γη 1981-1987	Αριθμος μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)Χ(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ						
Επαρχιακές Υπηρεσίες						
Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο Πλημμελιοδικείο)						
Αστυνομικό τμήμα						
Οργανισμοί κοινής ωφέλειας						
Δημόσιες τράπεζες	2.985 κατ.	0,1 τμ/κατ	500 τμ	-	500 τμ	1 Αγροτική
2. ΔΙΕΘΟΥΣΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	"	0,1 τμ/κατ	200 τμ	60 τμ	140 τμ	1
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
Κεντρική πλατεία	"	-	0,2 Ηα	0,1 Ηα	0,1 Ηα	2
Πάρκο	" +παραθεριστ.	1,5 τμ/κατ	11 Ηα	αδιαμορφωτη	11 Ηα	5
Πλατείες γειτονιάς	2.985 κατ.	1,5 τμ/κατ	0,3 Ηα	0,1 Ηα	0,2 Ηα	3
4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	"	0,2 τμ/κατ	0,3 Ηα	-	0,3 Ηα	1
5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	"	1,2 τμ/κατ	1 Ηα	0,3 Ηα	0,7 Ηα	45
6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ						
Γυμνάσιο-Λύκειο	280 μαθ.	25 τμ/μαθ	0,7 Ηα	-	0,7 Ηα	1
Δημοτικά-Νηπιαγωγεία	450 μαθ.	30 τμ/μαθ	1,3 Ηα	0,3 Ηα	1	2 + 2
7. ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ						
Ιατρείο Ι.Κ.Α ή						
Υγειονομικός σταθμός	2.985 κατ.	-	0,1 Ηα	-	0,1 Ηα	1 περ. ιατρείο
Παιδικοί/Βρεφικοί σταθ.	140 ατ.	8 τμ/ατ.	0,12 Ηα	-	0,12 Ηα	2 σταθμοι
8. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	2.985 κατ.	5,5 τμ/κατ	1,6-2,5 Ηα	-	2,5 Ηα	1 πυρήνας Α
9. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	"	0,5 τμ/κατ	0,2 Ηα	0,05 Ηα	0,15 Ηα	6 μονάδες
10. ΝΑΟΣ						
11. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	"	1 τμ/κατ	0,3 Ηα	0,15 Ηα	0,15Ηα	2

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: Κ. ΣΕΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.1α: ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ηα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

(Συμπληρώνεται μόνο για οικισμούς επαρχιακού επιπέδου και κάτω)

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΗΝΙΩΝ	Προγραμματικό μέγεθος 1987	Σταθερότυπο γης τμ/κατ.	Σύνολο γης 1987	Αποδεκτή γή 1981	Αναγκαία νέα γη 1981-1987	Αριθμος μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)Χ(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ						
Επαρχιακές Υπηρεσίες						
Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο Πλημμελιοδικείο)						
Αστυνομικό τμήμα						
Οργανισμοί κοινής ωφέλειας						
Δημόσιες τράπεζες						
2. ΔΙΕΘΟΥΣΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	2.039 κατ.	0,1 τμ/κατ.	200 τμ	-	200 τμ	1
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
Κεντρική πλατεία	"	-	1 Ηα	1 Ηα	-	1
Πάρκο	"	1,5 τμ/κατ.	40. Ηα	αδιαμόρωτη	40 Ηα	1
Πλατείες γειτονιάς	"	1,5 τμ/κατ.	1 Ηα	0,5 Ηα	0,5 Ηα	2
4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ						
5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	2.039 κατ.	1,2 τμ/κατ.	0,3 Ηα	0,3 Ηα	-	1 συγκρότημα
6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ						
Γυμνάσιο-Λύκειο						
Δημοτικά-Νηπιαγωγεία	183 μαθ.	30 τμ/μαθ.	0,6 Ηα	0,3 Ηα	0,3 Ηα	2
7. ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ						
Ιατρείο Ι.Κ.Α ή						
Υγειονομικός σταθμός	2.039 κατ.+	παραθεριστες	0,1 Ηα	-	0,1 Ηα	1 περ. ιατρειο
Παιδικοί/Βρεφικοί σταθ.	70 ατ	8 τμ/κατ.	ο,05Ηα	-	0,05 Ηα	1 σταθμός
8. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	2.039 κατ	5,5 τμ/κατ.	2,5 Ηα	0,2 Ηα	2,3 Ηα	3 χώροι
9. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	2.039 κατ.	0,75 τμ/κατ	0,15Ηα	0,1 Ηα	0,05 Ηα	5 μονάδες
10. ΝΑΟΣ						
11. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	"	1 τμ/κατ	0,2 Ηα	-	0,2 Ηα	1

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.3.: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1987

(Συμπληρώνεται για όλους τους οικισμούς που μπορούν να διαρθρωθούν σε πολεοδομικές ενότητες / γειτονιές).

	ΣΥΝΟΛΟ		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ. 4		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ. 1		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ. 7		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ. 5		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ. 13		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ.	
	Αριθ. μον.	ΓΗ (Ha)	Αριθ. μον.	ΓΗ (Ha)	Αριθ. μον.	ΓΗ (Ha)	Αριθ. μον.	ΓΗ (Ha)	Αριθ. μον.	ΓΗ (Ha)	Αριθ. μον.	ΓΗ (Ha)	Αριθ. μον.	ΓΗ (Ha)
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	11	0,055	1	0,005	1	0,005	1	0,005	1	0,005	1	0,005		
ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	23	5,05	2	0,4	2	0,45	3	0,7	2	0,35	2	0,45		
ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	13	139,30	1	10,7	1	3,5	1	2	1	10,7	3	30		
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	1	1,5	-	-	1	1,5	-	-	-	-	-	-		
ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	10	3,56	1	0,57	1	0,4	1	0,28	-	-	1	0,3		
ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ	1	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ΔΗΜΟΤΙΚΑ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	24	5,5	-	-	2	0,3	8	1,2	2	0,5	2	0,35		
ΙΑΤΡΕΙΑ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ΠΑΙΔΙΚΟΙ - ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	5	13,75	-	-	1	1,5	1	10	-	-	1	1		
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	30	1,9	2	0,1	2	0,1	4	0,25	2	0,1	4	0,25		
ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ														
ΣΥΝΟΛΟ														

2.

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.3.: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1987

(Συμπληρώνεται για όλους τους οικισμούς που μπορούν να διαρθρωθούν σε πολεοδομικές ενότητες / γειτονιές).

	ΣΥΝΟΛΟ		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ. 9		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ. 10		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ. 8		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ. 6		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ. 2		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ. 3	
	Αριθ. μον.	ΓΗ (Ha)	Αριθ. μον.	ΓΗ (Ha)	Αριθ. μον.	ΓΗ (Ha)	Αριθ. μον.	ΓΗ (Ha)	Αριθ. μον.	ΓΗ (Ha)	Αριθ. μον.	ΓΗ (Ha)	Αριθ. μον.	ΓΗ (Ha)
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ			1	0,005	1	0,005	1	0,005	1	0,005	1	0,005	1	0,005
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ			2	0,4	3	0,7	2	0,4	2	0,45	2	0,4	1	0,35
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ			1	2	1	2	1	2	1	2	1	33,7	1	40,7
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ			1	0,17	1	0,45	1	0,23	1	0,46	1	0,46	1	0,24
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,7
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ			-	-	2	0,3	2	0,35	2	0,7	4	1,5	2	0,3
8. ΙΑΤΡΕΙΑ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ - ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ			-	-	1	0,5	-	-	1	0,75	-	-	-	-
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ			3	0,2	2	0,15	2	0,15	3	0,2	3	0,2	3	0,2
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ														
ΣΥΝΟΛΟ														

ΔΗΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.3.: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1987

(Συμπληρώνεται για όλους τους οικισμούς που μπορούν να διαρθρωθούν σε πολεοδομικές ενότητες / γειτονιές).

	ΣΥΝΟΛΟ		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ.11		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ.12		ΠΟΛ.ΕΝΟΤ. 15		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ. 16		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ.		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ.	
	Αριθ. μον.	ΓΗ (Ha)	Αριθ. μον.	ΓΗ (Ha)	Αριθ. μον.	ΓΗ (Ha)	Αριθ. μον.	ΓΗ (Ha)	Αριθ. μον.	ΓΗ (Ha)	Αριθ. μον.	ΓΗ (Ha)	Αριθ. μον.	ΓΗ (Ha)
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ		0,02	1	0,005	1	0,005	1	0,005	1	0,005	1	0,005		
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ		1,68	2	0,6	1	0,1	4	0,78	1	0,2				
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ		33,2	1	1,2	1	9	1	3	1	20				
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ		0,2	-	-	1	0,2	-	-	-	-				
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ			1	0,3	-	-	1	1	-	0,3				
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ		1,2	-	-	-	-	1	1,2	-	-				
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ		2,2	1	0,7	1	0,7	1	0,8	-	-				
8. ΙΑΤΡΕΙΑ - ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ		0,1	-	-	-	-	1	0,1	-	-				
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ - ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ		0,2	1	0,06	1	0,06	1	0,08	-	-				
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		3	-	-	-	-	1	3	-	-				
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ		0,24	2	0,06	1	0,03	4	0,12	1	0,03				
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ														
ΣΥΝΟΛΟ														

ΔΗΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.3.: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1987

(Συμπληρώνεται για όλους τους οικισμούς που μπορούν να διαρθρωθούν σε πολεοδομικές ενότητες / γειτονιές).

	ΣΥΝΟΛΟ		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ. 1		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ. 2		ΠΟΛ.ΕΝΟΤ. 1		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ. 2		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ. 1		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ. 2	
	Αριθ. μον.	ΓΗ (Ha)	Αριθ. μον.	ΓΗ (Ha)	Αριθ. μον.	ΓΗ (Ha)	Αριθ. μον.	ΓΗ (Ha)	Αριθ. μον.	ΓΗ (Ha)	Αριθ. μον.	ΓΗ (Ha)	Αριθ. μον.	ΓΗ (Ha)
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	2	0,01	1	0,005	1	0,005								
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	4	0,2	2	0,1	2	0,1								
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	6	11,5	4	6	2	5,5								
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	1	0,1	1	0,1	-	-								
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	3	2	2	1,5	1	0,5								
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ	1	0,7	1	0,7	-	-								
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	2	1,5	1	0,8	1	0,7								
8. ΙΑΤΡΕΙΑ - ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	1	0,1	1	0,1	-	-								
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ - ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	2	1,2	1	0,6	1	0,6								
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	1	2,5	1	2,5	-	-								
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	5	0,15	3	0,09	2	0,06								
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ														
ΣΥΝΟΛΟ														

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΕΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.3.: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1987
(Συμπληρώνεται για όλους τους οικισμούς που μπορούν να διαρθρωθούν σε πολεοδομικές ενότητες / γειτονιές).

	ΣΥΝΟΛΟ		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ. 17		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ. 20		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ. 18		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ. 19		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ.		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ.	
	Αριθ. μον.	ΓΗ (Ha)	Αριθ. μον.	ΓΗ (Ha)	Αριθ. μον.	ΓΗ (Ha)	Αριθ. μον.	ΓΗ (Ha)	Αριθ. μον.	ΓΗ (Ha)	Αριθ. μον.	ΓΗ (Ha)	Αριθ. μον.	ΓΗ (Ha)
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	3	0,015	1	0,005	1	0,005	-	-	1	0,005				
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	2	0,3	1	0,2	-	-	-	-	1	0,1				
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	4	67,5	1	20	1	1,5	2	6+20	1	20				
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	1	0,02	-	-	1	0,02	-	-	-	-				
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	1	2,7	1	1,5	1	1,2	-	-	-	-				
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	1	0,2	1	0,2	-	-	-	-	-	-				
8. ΙΑΤΡΕΙΑ - ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	1	0,1	-	-	1	0,1	-	-	-	-				
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ - ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	1	0,05	-	-	1	0,05	-	-	-	-				
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	1	1,1	-	-	-	-	-	-	1	1,1				
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	5	0,2	1	0,08	2	0,06		0,03	1	0,03				
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ														
ΣΥΝΟΛΟ														

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: Δ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.6. : ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (σε κατοίκους) 1987

	Πληθυσμός Πολε/κής Ενότητας 81 (κατ.)	Έκταση Πολ/κής Ενότητας (Ha)	Μέσος Σ.Δ. Πολεοδ. Ενότητας (Βασει προτ.)	Σταθεροτυπο ωφελ. επιφ. κατοικίας (μ^2 / κατ.)	Σταθ/πο γης για κοιν.+ τεχ.υποδ (μ^2/κατ)	Πυκνότητα Πολ/κής Ενότητας (επιτρεπ) (κατ./Ha)	Βαθμός κορεσμού	Συνολική Χωρητ/τα Πολεοδ. Ενότητα (κατ.)	Απομενουσα χωρητ/τα κατά Πολεοδ Ενότητα (κατ.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	P	ε	σ	K	u	$d=\frac{\sigma \cdot 10^4}{K+u\sigma}$	λ	$c=\varepsilon d \lambda$	$c'=c$
Πολεοδομική ενότητα 9	937	23	1,5	32+1,2+4=37,2	17+46=63	110	0,55	1.391	457
" " 10	1.278	24	1,66	32+1,2 =33,2	17+65=82	98	0,625	1.470	192
" " 8	2.048	50	1,1	32+1,2+0,5=33,7	17+46=63	110	0,65	3.575	1.575
" " 6	2.521	100,3	1,1	32+1,2+0,5=33,7	19+46=65	100	0,55	5.516	2.995
" " 2	3.553	52	1.5	32+1,2+0,5=33,7	17+30=47	138	0,55	3.947	340
" " 3	1.778	24	2,2	32+1,2 =33.2	17+46=63	128	0,65	1,997	219
" " 4	1.427	12	2,58	32+1,2 =33,2	17+25=42	185	0,65	1.443	16
" " 1	1.261	11	1,75	32+1,2 =33,2	17+25=42	180	0,65	1.287	26
" " 7	2.482	61	1	32+1,2 =33,2	17+45=52	112	0,65	4.441	1.959
" " 5	1.277	22	1,35	32+1,2+4 =37,2	17+50=67	105	0,625	1.444	167
" " 13	1.875	51	0,8	32+12 =44	17+65=82	75	0,65	2.486	611
Σύνολο Πολεοδ. Ενότητας								28.997	8.557
Ζώνη κεντρικών λειτουργιών									
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ	20.437								

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: Κ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.6. : ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (σε κατοίκους) 1987

	Πληθυσμός Πολε/κής Ενότητας 81 (κατ.)	Εκταση Πολ/κής Ενότητας (Ha)	Μέσος Σ.Δ Πολεοδ. Ενότητας (Βασει προτ.)	Σταθεροτυπο ωφελ. επιφ. κατοικίας ($μ^2$ / κατ.)	Σταθ/πο γης για κοιν.+ τεχ.υποδ ($μ^2$/κατ)	Πυκνότητα Πολ/κής Ενότητας (επιτρεπ) (κατ./Ha)	Βαθμός κορεσμου	Συνολική Χωρητ/τά Πολεοδ. Ενότητα (κατ.)	Απομενουσα χωρητ/τα κατά Πολεοδ. Ενότητα (κατ.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	P	ε	σ	κ	u	$d = \frac{\sigma \cdot 10^4}{\kappa + u\sigma}$	λ	$c = \varepsilon d_\lambda$	$c' = c$
Πολεοδομική ενότητα 11	584	32	ο,63	κ= 32+6=38	16+109=125	58,50	0,55	1.030	446
" " 12	636	30	0,8	κ= 32+4=36	16+118=134	55,80	0,55	920	284
" " 15	2.562	129	0,86	κ=32+1,2+4=37,2	17+151=168	36,86	0,65	3.090	528
" " 16	398	30	0,79	κ=32+4+100=136	16+150=166	29,00	0,60	522	124
Σύνολο Πολεοδ. Ενότητας		221						5.562	1.392
Ζώνη κεντρικών λειτουργιών									
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ	4.180								

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική ενότητα 3.


ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.6 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (σε κατοίκους) 1987

	Πληθυσμός Πολε/κής Ενότητας 81 (κατ.)	Εκταση Πολ/κής Ενότητας (Ha)	Μέσος Σ.Δ Πολεοδ. Ενότητας (Βασει προτ.)	Σταθεροτυπο ωφελ. επιφ. κατοικίας ($μ^2$ / κατ.)	Σταθ/πο γης για κοιν.+ τεχ.υποδ ($μ^2$/κατ)	Πυκνότητα Πολ/κής Ενότητας (επιτρεπ) (κατ./Ha)	Βαθμός κορεσμου	Συνολική Χωρητ/τά Πολεοδ. Ενότητα (κατ.)	Απομενουσα χωρητ/τα κατά Πολεοδ. Ενότητα (κατ.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	P	ε	σ	κ	u	$d = \frac{\sigma \cdot 10^4}{\kappa + u\sigma}$	λ	$c = \varepsilon d_\lambda$	$c' = c$
Πολεοδομική ενότητα									
ΑΙΑΝΤΕΙΟ	1.102	179	0,82	32+35=67	15+70=85	61	0,55	6.005	4.903
ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ	556	142	0,80	32+35=67	15+85=100	55	0,60	4.686	4.130
ΠΕΡΙΟΧΗ 18	45	20,25	0,40	32+35=67	15+85=100	38	0,55	423	378
Σύνολο Πολεοδ. Ενότητας	1.658							11.114	9.411
Ζώνη κεντρικών λειτουργιών									
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ	1.658								

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: Κ. ΣΕΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.6. : ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (σε κατοίκους) 1987

	Πληθυσμός Πολε/κής Ενότητας 81 (κατ.)	Εκταση Πολ/κής Ενότητας (Ha)	Μέσος Σ.Δ Πολεοδ. Ενότητας (Βασει προτ.)	Σταθεροτυπο ωφελ. επιφ. κατοικίας ($μ^2$ / κατ.)	Σταθ/πο γης για κοιν.+ τεχ.υποδ ($μ^2$/κατ)	Πυκνότητα Πολ/κής Ενότητας (επιτρεπ) (κατ./Ha)	Βαθμός κορεσμου	Συνολική Χωρητ/τά Πολεοδ. Ενότητα (κατ.)	Απομενουσα χωρητ/τα κατά Πολεοδ. Ενότητα (κατ.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	P	ε	σ	κ	u	$d = \frac{\sigma \cdot 10^4}{\kappa + u\sigma}$	λ	$c = \varepsilon d_\lambda$	$c' = c$
Πολεοδομική ενότητα 18	164	35,5	0,64	κ=32+33=65	14+84=98	50	0,55	976	812
" " 17	466	84	0,87	κ=32+33=65	15+1,2+88=104,2	60	0,60	3.024	2.558
" " 20	525	62	0,79	κ=32+33=65	15+1,2+58=74,2	64	0,60	2.381	1.056
" " 19	204	44	0,65	κ=32+33=65	14+84=98	50,5	0,55	1.222	1.018
Σύνολο Πολεοδ. Ενότητας	1.359	244,5						7.603	6.244
Ζώνη κεντρικών λειτουργιών									
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ	1.359								



ΥΠΕΧΩΔΕ. Ε.Π.Α 82-84

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π.2.1.2 μεταφορικη υποδομη

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000

ΜΑΙΟΣ 1984


ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΝΟΜΟΣ αττικης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΧΩΡΟΤ., ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΘΗΝΑ 16 Ιουλίου 1985

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ



Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Ε.Π.Α 82-84


ΟΥΡΓΕΙΟ

1985

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΧΑΡΤΗΣ Π 3.1.2 3.2,3.3

προστασια σεισμου, φωτιας, θεομηνιων


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000


ΜΑΙΟΣ 1984


ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΝΟΜΟΣ αττικης




Ε.Π.Α
ΥΠΕ.ΧΩΔΕ. 82-84
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Π.2.1.2
μεταφορικη υποδομη
1:10.000
ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΜΑΙΟΣ 1984
ΝΟΜΟΣ αττικης






ΥΠΕΧΩΔΕ.	Ε.Π.Α 82-84

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΑΘΗΝΑ 18 1983

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ






Ε.Π.Α
ΥΠΕΧΩΔΕ. 82-84

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ




ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Π 2.6.2, 2.7.2 ΔΕΗ-ΟΤΕ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΜΑΙΟΣ 1984 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
ΟΡΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
Ν. ΣΑΛΑΜΙΣ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Ε.Π.Α 82-84



Δ. Χρυσορρ...
Δ. Πρόρματος
ΟΡΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Ακ. Κυνόσουρα
Όρμος Σεληνίων
Ακ. Τρόπαια
Ν. ΣΑΛΑΜΙΣ
Ακ. Τούρλα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΘΗΝΑ 16 Ιουλίου 1985
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Αρ. 970

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


ΧΑΡΤΗΣ Π 1.9 προστασια-περιβαλλον


1:25.000 ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΝΟΜΟΣ αττικης




ΥΠΕΧΩΔΕ
Ε.Π.Α
82-84
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΘΗΝΑ 15
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΧΑΡΤΗΣ
Π 2.2.2 2.3.2, 2.4.2 υδρευση - αποχέτευση
ΚΛΙΜΑΚΑ
ΜΑΙΟΣ 1984
ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΝΟΜΟΣ αττικης





Ε.Π.Α
ΥΠΕΧΩΔΕ 82-84

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Κ. | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π1.6.1

ζωνες αναπτυξης-εξυγειανσης

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000

ΜΑΙΟΣ 1984

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΝΟΜΟΣ αττικης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

16 Αυγούστου 1985

Ε.Π.Α
82-84

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ζωνες
οργανωμενης αναπτυξης


Π1.6.2

ΜΑΙΟΣ 1984

ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΝΟΜΟΣ αττικης




Ε.Π.Α
82-84
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
1.2, 1.3.2
χρήσεις γης οικισμού
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000
ΜΑΙΟΣ 1984
ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΝΟΜΟΣ
αττικής



Ε.Π.Α.
82-84

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π 1.2, 1.3.2	χρησεις γης οικισμου
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000	ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ αττικης


Γ 58048/85
Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Σαλαμίνας και των Κοινοτήτων Αμπελακίων, Σεληνίων και Αιαντείου (ν. Αττικής).

16 Αυγούστου 1985

Δ/ντης Γ4


Β. ΓΡΥΛΛΗ


Ν ΣΑΛΑΜΙΣ


Ε.Π.Α
82-84
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΧΑΡΤΗΣ
Π1.2, 1.3.2
χρησεις γης οικισμου
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000
ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΜΑΙΟΣ 1984
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΥΠΕΧΩΔΕ. Ε.Π.Α 82-84

Δ. ΠΕΡΑ...

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ... | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π1.11 — γενικο πολεοδομικο σχεδιο

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000


ΣΑΛΑΜΙΝΑ


ΜΑΙΟΣ 1984 — ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


...απόφαση ... γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) ... Σαλαμίνας ...


... 16 Ιανουαρίου 1985




Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ
Ε.Π.Α
82-84
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΧΑΡΤΗΣ
Π1.11
γενικο πολεοδομικο σχεδιο
ΚΛΙΜΑΚΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΜΑΙΟΣ 1984
ΝΟΜΟΣ αττικης




Ε.Π.Α
82-84
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΧΑΡΤΗΣ
Π1.2, 1.3.2
χρησεις γης οικισμού
ΚΛΙΜΑΚΑ
1:5000
ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΜΑΙΟΣ 1984
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ




Ε.Π.Α
ΥΠΕ.ΧΩΔΕ. 82-84

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ζωνες αναπτυξης-εξυγειανσης

ΧΑΡΤΗΣ: Π1.6.1

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000

ΜΑΙΟΣ 1984


ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΝΟΜΟΣ αττικης


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Γεωργικό ... Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Σαλαμίνας και της Κοινότητας ... (ν. Αττικής)

... 16 Ιουλίου 1985


Ο Διευθυντής






ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ



ΥΠΕ.ΧΩΔΕ | Ε.Π.Α 82-84





ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


ΧΑΡΤΗΣ Π1.11	γενικο πολεοδομικο σχεδιο
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000	ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

[illegible]

Αθήνα 16 Ιουλίου 1985.
Ο
Διευθυντής.

[signature]



ΥΠΕ.ΧΩΔΕ. 82-84

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Π2.6.2, 2.7.2

ΔΕΗ-ΟΤΕ


ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΝΟΜΟΣ Αττικής

ΜΑΙΟΣ 1984

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Αθήνα 16 Ιουλίου 1985



Υ.ΠΕ.ΧΩΔΕ. Ε.Π.Α 82-84

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ


προστασια σεισμου, φωτιας, θεομηνιων

Π 3.1.2 3.2,3.3

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΜΑΙΟΣ 1984

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ





Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Ε.Π.Α 82-84

Ορια σχεδίου πόλης 1987
Town plan boundaries 1987

Ορια οικισμού προ του '23
Limits of pre 1923 settlement

Ορια εγκεκριμένου σχεδίου πόλης 1982
Town plan limits 1982

Ορια συνοικίας
District limits

Ορια γειτονιάς
Neighbourhood limits

1, Μέσος συντελεστής δόμησης κατά πολεοδομική ενότητα
Average plot ratio per urban unit

Κεντρικές λειτουργίες πόλης
Centre area

Τοπικά κέντρα πολεοδομικών ενοτήτων/γειτονιών
Local centre, district/neighbourhood

Επέκταση σχεδίου πόλεως
Town plan expansion

Κατοικία
Residential area

Εγκαταστάσεις μαζικών μεταφ
Public transport installations

Βιομηχανία
Industry

Σιδηροδρομικός σταθμός
Railway station

Βιοτεχνία
Manufacturing

Σταθμός φορτηγών
Truck station

Χονδρεμπόριο
Wholesale

Σταθμός λεωφορείων
Bus station

Εκπαίδευση
Education

Λιμάνι
Harbor

Περίθαλψη
Health

Ελικοδρόμιο
Heliport

Αρτηρία
Arterial street

Πρόνοια
Welfare

Συλλεκτήρια
Collector street

Αθλητισμός
Sports

Πολιτιστικές λειτουργίες
Cultural services

Αστικό πράσινο - ελεύθεροι χώροι
Green area, open spaces

Τουρισμός - Αναψυχή
Tourism, recreation

Ιδιαίτερες χρήσεις
Special uses

Οριο περιοχής προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας
Area of specially enhanced programs for special target groups

Οριο ζώνης κοινωνικού συντελεστή (ΖΚΣ)
Specially enhanced plot ratio for specified target groups

Ορια ζώνης ειδικής οικονομικής ενίσχυσης (ΖΕΕ)
Specially financial incentive limit

Οριο ζώνης άλλων ειδικών κινήτρων (ΖΕΚ)
Other special incentive limit

Οριο ζώνης περιβαλλοντικής εξυγίανσης, αναβάθμισης
Environment improvement zone limits

Οριο ζώνης προστασίας χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος
Zone limit of protected areas of historical interest

Οριο ζώνης προστασίας φυσικού περιβάλλοντος
Protection natural environment limit

Οριο αναδασωτέας περιοχής
Reforestation area limit

Οριο περιοχής φυτευσης προστασίας ανάδειξης
Planting for protection and enhancement, area limit

Οριο αναπτυξιακής ζώνης λιανικού εμπορίου
Retail development zone limit

Οριο αναπτυξιακής ζώνης χονδρικού εμπορίου και αποθηκών
Whole sale and warehouses development zone limit

Οριο αναπτυξιακής ζώνης - πάρκων βιομηχανίας
Industrial park development zone limit

Οριο αναπτυξιακής ζώνης - πάρκων βιοτεχνίας
Manufacturing park development zone limit

Οριο αναπτυξιακής ζώνης τουρισμού
Touristic development zone limit

Οριο ζώνης ανάπλασης
Renewal area limit

Ορια ζώνης ενεργού πολεοδομίας (ΖΕΠ)
Operational planning zone limit

Οριο ζώνης κανονιστικών όρων δόμησης (ΖΚΟ)
Planning control zone limit

Οριο ζώνης αγοράς συντελεστή (ΖΑΣ)
Limit of transfer development rights zone

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ ... ΑΙΓΙΝΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1983	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

6441/8	6442/7	6442/8	6443/7	6443/8
6451/4	6452/1	6452/2	6453/1	6453/2
6451/6	6452/3	6452/4	6453/3	6453/4
6451/6	6452/5	6452/6	6453/5	6453/6
	6452/7	6452/8	6453/7	
		6462/2		

συντονιστής: ΝΙΚΟΣ ΒΩΚΟΣ
πολεοδόμοι αρχιτέκτονες: ΤΖΑΝΙ ΒΩΚΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡ. ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΒΕΤΙΑΝΗΣ
αρχιτέκτων περιβάλλοντος: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΒΡΟΤΣΕΛΟΥ
τοπογράφοι: ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΑΡΤΣΟΚΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΡΓΥΡΑΚΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, ΧΡΥΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΓΙΑΚΟΣ
ειδικοί συνεργάτες: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΑΘΗΣ, ΜΙΧ. ΖΕΥΓΑΝΙΔΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕ

ΧΑΡΤΗΣ Π1.11	γενικό πολεοδομικό σχέδιο
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000	ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ αττικής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
[illegible] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
[illegible] 38048/85 [illegible]
[illegible] εγκρίσεως γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Σαλαμίνας και των Κοινοτήτων Αμπελακίων, Σεληνίων και Αιαντείου (ν. Αττικής)
Αθήνα 16 Ιουλίου 1985
Ο Διευθυντής

Βασ. Γρίτση.



Ε.Π.Α
ΥΠΕΧΩΔΕ. 82-84

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

10 Αυγούστου 1985

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ


Π 1.6.2 ζωνες οργανωμενης αναπτυξης

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000

ΜΑΙΟΣ 1984

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΝΟΜΟΣ αττικης



Ε.Π.Α
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 82-84

1 Βιοτεχνικό Πάρκο
2 [illegible]
3 Οχλούσες δραστηριότητες
4 Ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες
5 Συγκέντρωση μαντριών
6 Αποθήκες χονδρ.-βιομηχανική ζώνη
7 Τουριστική ζώνη
8 Στρατιωτική εγκατάσταση
9 Ιχθυοτροφική περιοχή
10 Περιοχές φυσικού κάλλους
11 Μαρίνες
12 Λιμενική ζώνη
13 Αρχαιολογική περιοχή

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
θεσμικα-οικον/κα κινητρα
πολεοδομικοι μηχανισμο

Π1.7, 1.8

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000
ΜΑΙΟΣ 1984

ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΝΟΜΟΣ αττικης

Αθήνα 16 Αυγούστου 1985
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ